

## Einbau- und Montageanleitung Ausbaupaket Zulaufberuhigung für Twinbloc



### Vorbereitung

- Das Domschachtsystem ist aus dem Behälter herauszuziehen
- Das Ausbaupaket ist an einem freien Stutzen des Behälters zu installieren
- **ACHTUNG EINSATZ EINES TWINBLOC 3500 Liter IST DAS KG-ROHR VOR DER MONTAGE AUF EINE LÄNGE VON 550 MM ZU KÜRZEN**
- Die weitere Montage erfolgt gemäß der folgenden Abbildung

